



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOZANO	APelido DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12/21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS	MUNICÍPIO / UF BOZANO	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedra irregular em Bozano/RS									1.222.054,97
1.			Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedras irregulares em Bozano/RS					-	1.222.054,97
1.1.			RUA DIVERSAS					-	1.222.054,97
1.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.875,30
1.1.1.1.	Composição	001	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	3,00	320,03	BDI 1	396,84	1.190,52 RA
1.1.1.2.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.971,60	BDI 1	3.684,78	3.684,78 RA
1.1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) SOBRE PEDRAS IRREGULARES					-	1.200.897,75
1.3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	11.652,50	1,74	BDI 1	2,16	25.169,40 RA
1.3.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	11.652,50	2,73	BDI 1	3,39	39.501,98 RA
1.3.3	Composição	004	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (C.B.U.Q), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_ 03/2017	M³	349,58	1.118,28	BDI 1	1.386,67	484.752,10 RA
1.1.2.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_ 11/2019	M2	11.652,50	2,73	BDI 1	3,39	39.501,98 RA
1.1.2.5.	Composição	005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (C.B.U.Q), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_ 03/2017	M³	349,58	1.172,54	BDI 1	1.453,95	508.271,84 RA
1.1.2.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	31.461,75	2,04	BDI 1	2,53	79.598,23 RA
1.1.2.7.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	42.284,59	0,46	BDI 1	0,57	24.102,22 RA
1.1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL					-	16.281,92
1.1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_ 05/2021	M	1.135,00	3,95	BDI 1	4,90	5.561,50 RA
1.1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,73	519,75	BDI 1	644,49	3.692,93 RA
1.1.3.3.	SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"). E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	62,40	90,82	BDI 1	112,62	7.027,49 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO
Local

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMILE STORCH
CREA/CAU: RS219831
ART/RTT: 11683963

RECUSO
↓