

Município de Bozano

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA - Prolongamento Rodovia Frederico Costa BeberNº OPERAÇÃO
Nº SICONVPROponente / TOMADOR
01 MUNICÍPIO DE BOZANOMUNICÍPIO / UF
BOZANO/RSBDI 1
28,00%BDI 2
0,00%BDI 3
0,00%LOCALIDADE SINAPI
PROPOSTA ALEGREDATA BASE
1
DESCRIÇÃO DO LOTE
Pavimentação Polidrica - Prolongamento Rodovia Frederico Costa BeberGrau de Sigilo
#PÚBLICO

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1	SINAPI	99084	SERVIÇOS PRELIMINARES LOGOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF - 10/2018	M	350,00	0,48	BDI 1	0,61	213,50
1.2	SINAPI	00001	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONTENÇÃO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 12X30X100CM PARA USO VIÁRIO, SEM REJUNTE, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE	M	700,00	42,30	BDI 1	54,14	37.898,00
1.3	SINAPI	00002	PAVIMENTAÇÃO E COLCHOÃO DE ARGILA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIDRICAS DE BASALTO IRREGULAR	M²	2.100,00	20,38	BDI 1	26,09	54.789,00
1.3.1	SINAPI	87915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF 07/2020	M³	16.800,00	0,94	BDI 1	7,21	2.271,15
1.3.2	SINAPI	00003	COLCHOÃO DE ARGILA COM ESPALHAMENTO MANUAL	M²	315,00	5,63	BDI 1	2,93	9.303,00
1.3.3	SINAPI	00004	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO REJUNTE COM PO DE PEDRA - 2CM	M²	2.100,00	2,29	BDI 1	2,93	6.153,00
1.4	SINAPI	87915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF 07/2020	M³	1.680,00	0,94	BDI 1	1,20	2.016,00
1.4.2	SINAPI	00005	COMPACTAÇÃO	M²	2.100,00	0,42	BDI 1	0,54	1.134,00
1.4.3	SINAPI	00005	COMPACTAÇÃO	M²	2.100,00	0,42	BDI 1	0,54	1.134,00
									124.634,65
									213,50
									37.898,00
									77.220,15
									54.789,00
									20.160,00
									2.271,15
									9.303,00
									6.153,00
									2.016,00
									1.134,00

Estrutura básica:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição de Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO/RS
Local

Data: sexta-feira, 10 de junho de 2022

Responsável Técnico
Nome: JAMILE STORCH
CREA/CAU: 219831
ART/RTT: ART

Assinatura