



Estado do Rio Grande do Sul  
**Município de Bozano**

| ORÇAMENTO DISCRIMINADO - Pavimentação Polidétrica |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                |                                         |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|--|
| OBRA LOCAL                                        |                       | PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA - Revestimento com pedras irregulares                                                                                                                      |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                | Data Base: Janeiro/2025 - (Desonerado)  |  |
| MUNICÍPIO                                         |                       | PROLONGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA LINHA 11 - Ligando a BR 285 ao Rincão dos Leitões                                                                                               |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                | Encargos Sociais: 46,08% (mensalístico) |  |
|                                                   |                       | BOZANO/RS                                                                                                                                                                           |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                | BDI= 24,50%                             |  |
|                                                   |                       | ÁREA = 3.000,00m²                                                                                                                                                                   |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                |                                         |  |
|                                                   |                       | COMPRIMENTO= 500,00m LARGURA= 6,00m                                                                                                                                                 |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                |                                         |  |
| ITEM/SINAPI                                       | DISCRIMINAÇÃO         | QUANTIDADE                                                                                                                                                                          | UNID.     | Custo Unitário SINAPI sem BDI | BDI %     | PREÇO UNITÁRIO com BDI | PREÇO MATERIAL |           | PREÇO MÃO DE OBRA |               | PREÇO TOTAL    |                                         |  |
|                                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        | UNITÁRIO       | TOTAL     | UNITÁRIO          | TOTAL         |                |                                         |  |
| 1.1                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                |                                         |  |
| 1.2                                               | Comp. 06              | Locação de Pavimentação. AF_10/2018                                                                                                                                                 | 500,00    | m                             | R\$ 0,67  | 24,50                  | R\$ 0,83       | R\$ 0,08  | R\$ 40,00         | R\$ 0,75      | R\$ 375,00     | R\$ 415,00                              |  |
| TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES                       |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        | R\$            |           | 40,00             | R\$ 375,00    | R\$ 415,00     |                                         |  |
| 2.1                                               | Comp. 01              | Assentamento de guilameio-flo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x30cm para uso viário,sem rejunte, incluso escavação, reideiro e transporte | 1.000,00  | m                             | R\$ 55,28 | 24,50                  | R\$ 68,82      | R\$ 45,80 | R\$ 45.800,00     | R\$ 23,02     | R\$ 23.020,00  | R\$ 68.820,00                           |  |
| TOTAL ASSENTAMENTO MEIO-FIO                       |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        | R\$ 45.800,00  |           |                   | R\$ 23.020,00 | R\$ 68.820,00  |                                         |  |
| 3.1                                               | Comp. 02              | Execução de pavimento em pedras polidétricas de basalto irregular                                                                                                                   | 3.000,00  | m²                            | R\$ 32,62 | 24,50                  | R\$ 40,61      | R\$ 22,50 | R\$ 67.500,00     | R\$ 18,11     | R\$ 54.330,00  | R\$ 121.830,00                          |  |
| 3.2                                               | 93590                 | Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30km - (DMT 40 Km)                                                                             | 24.000,00 | m³ x Km                       | R\$ 1,01  | 24,50                  | R\$ 1,26       | R\$ 1,06  | R\$ 25.440,00     | R\$ 0,20      | R\$ 4.800,00   | R\$ 30.240,00                           |  |
| 3.3                                               | Comp. 03              | Colchão de areia com espalhamento manual                                                                                                                                            | 450,00    | m³                            | R\$ 10,71 | 24,50                  | R\$ 13,33      | R\$ -     | R\$ -             | R\$ 13,33     | R\$ 5.998,50   | R\$ 5.998,50                            |  |
| TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA                    |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        | R\$ 92.940,00  |           |                   | R\$ 65.128,50 | R\$ 158.068,50 |                                         |  |
| 4.1                                               | Comp. 04              | Rejununtamento da pavimentação polidétrica com pó de pedra (e=2cm)                                                                                                                  | 3.000,00  | m²                            | R\$ 3,56  | 24,50                  | R\$ 4,43       | R\$ 2,45  | R\$ 7.350,00      | R\$ 1,98      | R\$ 5.940,00   | R\$ 13.290,00                           |  |
| 4.2                                               | 97915                 | Transporte com caminhão basculante de 6m³ - rodovia pavimentada, com DMT excedente a 30Km - (DMT 40 Km)                                                                             | 2.400,00  | m³ x Km                       | R\$ 1,22  | 24,50                  | R\$ 1,52       | R\$ 1,32  | R\$ 3.168,00      | R\$ 0,20      | R\$ 480,00     | R\$ 3.648,00                            |  |
| 4.3                                               | Comp. 05              | Compactação                                                                                                                                                                         | 3.000,00  | m²                            | R\$ 0,52  | 24,50                  | R\$ 0,65       | R\$ 0,62  | R\$ 1.860,00      | R\$ 0,03      | R\$ 90,00      | R\$ 1.950,00                            |  |
| TOTAL REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO                  |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        | R\$ 12.378,00  |           |                   | R\$ 6.510,00  | R\$ 18.888,00  |                                         |  |
| TOTAL PROLONGAMENTO DA ESTRADA DA LINHA 11        |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        | R\$ 151.158,00 |           |                   | R\$ 99.033,50 | R\$ 246.191,50 |                                         |  |
| MATERIAL                                          |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                |                                         |  |
| MÃO DE OBRA                                       |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                |                                         |  |
| TOTAL                                             |                       |                                                                                                                                                                                     |           |                               |           |                        |                |           |                   |               |                |                                         |  |

BOZANO, 10 de ABRIL de 2025

Daniel Freddo

DANIELA FREDDO

ENG CIVIL CREA RS 117081

GEDERSON MORI

PREFEITO MUNICIPAL

BOZANO, 10 de ABRIL de 2025

DANIELA FREDDO  
ENG CIVIL CREA RS 117081

GEDERSON MORI  
PREFEITO MUNICIPAL