



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferegov	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	MUNICÍPIO DE BOZANO	MUNICÍPIO / UF
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	BOZANO/RS
PORTO ALEGRE	01-25 (DES.)	Prolongamento Estrada Vicinal Linha 11, sentido BR 205-Rincão dos Letos	BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Estrada Vicinal Linha 11, sentido BR 205-Rincão dos Letos									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						246.191,50
1.1.1.	Composição	CP06	LOCAÇÃO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M	500,00	0,67	BDI 1	0,83	415,00
1.2.			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM CONTENÇÃO						68.820,00
1.2.1.	Composição	CP01	CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES (12X30X100) PARA USO VIÁRIO, SEM REJUNTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE.	M	1.000,00	55,28	BDI 1	68,82	68.820,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO E COLCHÃO DE ARGILA						168.068,50
1.3.1.	Composição	CP02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE BASALTO IRREGULAR	M²	3.000,00	32,62	BDI 1	40,61	121.830,00
1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	24.000,00	1,01	BDI 1	1,26	30.240,00
1.3.3.	Composição	CP03	COLCHÃO DE ARGILA COM ESPALHAMENTO MANUAL (15CM)	M²	450,00	10,71	BDI 1	13,33	5.995,50
1.4.			REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO						18.888,00
1.4.1.	Composição	CP04	REJUNTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PÓ DE PEDRA - 2CM	M²	3.000,00	3,56	BDI 1	4,43	13.290,00
1.4.2.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	2.400,00	1,22	BDI 1	1,52	3.648,00
1.4.3.	Composição	CP05	COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	M²	3.000,00	0,52	BDI 1	0,65	1.950,00
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



BOZANO/RS
Local
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIELA FREDDO
CRECAU: RS 117081
ART/RRT: 13708085