

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano



PM3.0.4

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sígilo
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SINCONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1067347-16	892911	MUNICÍPIO DE BOZANO	Pavimentação Polidétrica de Estrada Vicinal - Acesso à Vila Salto-Bozano/RS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	11-19 (DES.)	Pavimentação Polidétrica de Estrada Vicinal	BOZANO
			BDI 1 26,50% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Polidétrica de Estrada Vicinal									
1.1.			Pavimentação de Acesso à Vila Salto-Bozano/RS						273.968,25
1.1.1.	SINAPI	74209/1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	3,00	369,59	BDI 1	467,53	3.537,74
1.1.2.	SINAPI	78472	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5.083,70	0,33	BDI 1	0,42	1.402,59
1.2.			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						2.135,15
1.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONTENÇÃO	M	1.014,00	37,34	BDI 1	47,24	47.901,36
1.3.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016						205.246,74
1.3.1	Composição	00001	PAVIMENTAÇÃO E COLCHÃO DE ARGILA	M²	5.083,70	25,88	BDI 1	32,74	166.440,34
1.3.2	SINAPI	97915	CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA 10.429/1	M3XKM	31.518,94	0,85	BDI 1	1,08	34.040,46
1.3.3	Composição	00002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	M²	762,55	4,94	BDI 1	6,25	4.765,94
1.4.			PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018						17.282,41
1.4.1	Composição	00003	COLCHÃO DE ARGILA - ESPALHAMENTO	M²	5.083,70	1,93	BDI 1	2,44	12.404,23
1.4.2	SINAPI	97915	REJUNTE PO DE BRITA - 2CM	M3XKM	3.151,77	0,85	BDI 1	1,08	3.403,91
1.4.3	Composição	00004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M²	5.083,70	0,23	BDI 1	0,29	1.474,27

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO
Local
quarta-feira, 8 de janeiro de 2020
Data

Ernesto Natal Nicoletti
Prefeito Municipal de Bozano
CPF- 453.141.790-91

Responsável Técnico
Nome: DANIELA FREDDO
CREA/CAU: RS117081
ART/RRT: 10418175

DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 117.081
MUNICÍPIO DE BOZANO