




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ATA Nº II – TOMADA DE PREÇOS 3/2020


Às 10h20min do dia 19 de março de 2020, na Sala do Setor de Compras e Licitações, localizada nas dependências do Centro Administrativo, sito à Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 4.092/2019, Carla Luiza Perussatto, Nara Maria de Moraes Cigana e Roger Diego Martins, a fim de apreciar a manifestação da Engenheira Civil a respeito da diligência (itens 10 e 11 da Ata I), que dispunha sobre a verificação da compatibilidade material, inclusive quanto a adequação dos valores da Proposta apresentada pelo licitante G BONAFÉ EPP.


1. O documento oriundo da Engenheira esclarece que ao analisar a Planilha orçamentária ofertada pelo licitante, "verificou-se que o valor do somatório da mão-de-obra excedeu o valor do Orçamento Discriminado que integra o Edital em seu anexo", inobservando, assim, a cláusula contida no item 9.1.
2. Diante do teor do documento técnico exarado pela Engenheira Civil do Município, delibera-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela empresa G. BONAFÉ EPP.
3. Considerando-se que a única proposta apresentada foi julgada DESCLASSIFICADA, a Comissão Permanente de Licitações delibera pela concessão de prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos administrativo (art. 109, I, "b", da Lei nº 8.666/93), período após o qual, em havendo a manutenção da decisão, ensejará a abertura do prazo para a apresentação de nova proposta pela licitante habilitada, escoimando-se a irregularidade que ensejou a desclassificação (art. 48, § 3º), prerrogativa que vai desde já deferida.
4. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os membros da Comissão Permanente de Licitações e Assessor Jurídico, encerrada às 10h40min.

Bozano, 19 de março de 2020.


Carla Luiza Perussatto
Presidente


Roger Diego Martins
Membro


Nara Maria de Moraes Cigana
Membro


Cristiano Alex Mattioni
Assessor Jurídico



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

Bozano, 18 de Março de 2020

ANÁLISE DE ENGENHARIA

Em relação à Ata nº I – Tomada de Preços 3/2020, na qual o Setor de Engenharia foi designado para proceder a verificação da compatibilidade material, inclusive quanto à adequação dos valores da proposta, venho através deste, informar que:

- 1) Quando da análise da planilha orçamentária da proposta, considerando o item 9.1 do Edital TP nº 03/2020, verificou-se que o valor do somatório da mão de obra excedeu o valor do Orçamento Discriminado que integra o Edital em seu anexo.
- 2) Têm-se que o valor global da proposta para a execução da obra encontra-se a menor que o preço máximo orçado pelo município.
- 3) A adequação dos valores da planilha orçamentária da proposta foi verificada através da inserção dos valores constantes na mesma, em nova planilha, que encontra-se anexa a esta. Verifica-se assim, divergências nos valores totais de material e mão de obra, assim como do valor final da obra. Considera-se ainda, que ambos valores não excedem os preços máximos discriminados no Orçamento que integra o Edital em seu anexo.
- 4) Nada mais havendo a considerar, encaminha-se para deliberação da Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Daniela Freddo
Engª Civil – CREA 117081
Setor de Engenharia - SMOVT

Recebido: 18/03/2020

Proposta empresa G.BONAFÉ EPP

Planilha Orçamentária Discriminada

OBRA: Reforma e Construção no Centro Cultural Municipal

BDI: 31%

ENDEREÇO: Rua Pedro Copetti, nº116

Encargos Sociais: 83,74% HORISTA E 47,06% MENSALISTA - Desonerado

ÁREA: 288,00m²

MUNICÍPIO: Bozano/RS

Contrato nº 1055.873-21 / Ministério do Turismo

Item/Descrição

Preço Unitário/Preço Total

Código SINAPI	Custo Unitário (sem BDI)	BDI	Preço Unitário com BDI	Qtde	Unidade	Material (R\$)	Mão-de-Obra (R\$)	Preço Total (R\$)
---------------	-----------------------------	-----	---------------------------	------	---------	----------------	----------------------	----------------------

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - Instalações provisórias e outros

1. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO	Comp. 777/01	R\$ 2.690,22	31,00%	R\$ 3.524,19	1,00	UNID	3.214,04	310,15	3.524,19
2. PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	R\$ 231,59	31,00%	R\$ 303,38	3,00	M2	774,45	138,69	910,14
3. ENTRADA DE ENERGIA	Comp. 777/02	R\$ 1.938,35	31,00%	R\$ 2.539,24	1,00	UNID	2.157,04	382,20	2.539,24
4. ENTRADA DE ÁGUA	Comp. 777/03	R\$ 130,35	31,00%	R\$ 170,76	1,00	UNID	170,76	0,00	170,76
5. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M-2 UTILIZAÇÕES	99059	R\$ 35,77	31,00%	R\$ 46,86	100,00	M	2.231,00	2.455,00	4.686,00
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES				8.547,29			3.283,04		11.830,33

2. DEMOLIÇÕES - Paredes, concretos e janelas

1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	97622	R\$ 40,70	31,00%	R\$ 53,32	27,61	M3	0,00	1.472,17	1.472,17
2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	97624	R\$ 76,53	31,00%	R\$ 100,25	3,46	M3	0,00	346,87	346,87
3. REMOÇÃO DE JANELAS COM REAPROVEITAMENTO	Comp. 777/05	R\$ 75,05	31,00%	R\$ 98,32	2,00	UNIDADE	0,00	1.819,04	1.819,04
Total de DEMOLIÇÕES						Janelas	0,00	196,64	196,64
							0,00	2.015,67	2.015,67

3. INFRA - ESTRUTURA - Fundações

1. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9,0 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA [exclusiva mobilização e desmobilização]	90883	R\$ 70,36	31,00%	R\$ 92,17	60,00	M	0,00	780,00	5.530,20
---	-------	-----------	--------	-----------	-------	---	------	--------	----------

2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL	95445	R\$ 5,19	31,00%	R\$ 6,80	30,00	KG	183,00	21,00	204,00
3	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 100 MM	95577	R\$ 7,11	31,00%	R\$ 9,31	122,00	KG	916,22	219,60	1.135,82
4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA	96527	R\$ 92,15	31,00%	R\$ 120,72	8,73	M3	0,00	1.053,89	1.053,89
5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	96533	R\$ 66,96	31,00%	R\$ 87,72	87,35	M2	4.035,57	3.626,77	7.662,34
6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	92791	R\$ 6,56	31,00%	R\$ 8,59	102,00	KG	668,10	208,08	876,18
7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	92794	R\$ 5,47	31,00%	R\$ 7,17	377,00	KG	2.582,45	120,64	2.703,09
8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	96557	R\$ 416,19	31,00%	R\$ 545,21	8,73	M3	4.585,08	174,60	4.759,68
9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	74106/1	R\$ 9,53	31,00%	R\$ 12,48	116,45	M2	494,92	958,38	1.453,30
Total de INFRA - ESTRUTURA									18.215,54	7.162,96
4	SUPRA-ESTRUTURA - Pilares e cinta de amarração									
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA COM PREPARO EM BETONEIRA	87469	R\$ 74,46	31,00%	R\$ 97,54	16,80	M2	980,95	657,72	1.638,67
2	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	89993	R\$ 634,41	31,00%	R\$ 831,08	3,50	M3	1.808,38	1.100,40	2.908,78
3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10,00 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	92794	R\$ 5,47	31,00%	R\$ 7,17	109,00	KG	746,65	34,88	781,53
4	CINTA DE AMARRAÇÃO EM ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA - Incluso graute Fax 20 MPa	93205	R\$ 23,69	31,00%	R\$ 31,03	141,19	M	3.148,54	1.232,59	4.381,13
5	TRELIÇA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA=120,0MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIOR E SUPERIOR=6,0MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL=4,2MM	43066	R\$ 5,57	31,00%	R\$ 7,30	141,19	M	1.030,69	0,00	1.030,69
Total de SUPRA-ESTRUTURA									7.715,21	3.025,59
5	ALVENARIAS - Paredes, vergas e contravergas									
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39CM (ESPESSURA DE 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	87469	R\$ 74,46	31,00%	R\$ 97,54	334,15	M2	19.511,02	13.081,97	32.592,99

2. ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:28 (CIMENTO,CAL E AREIA)	72132	R\$ 59,75	31,00%	R\$ 78,27	108,00	M2	4.008,96	4.444,20	8.453,16
3. VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	93191	R\$ 30,80	31,00%	R\$ 40,35	31,60	M	998,88	276,18	1.275,06
4. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS COM MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	93199	R\$ 26,11	31,00%	R\$ 34,20	31,60	M	804,54	276,18	1.080,72
5. VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	93193	R\$ 31,13	31,00%	R\$ 40,78	25,60	M	828,67	215,30	1.043,97
Total de ALVENARIAS							26.152,06	18.293,84	44.445,90
6. COBERTURA - Estrutura e telhado									
1. AUMENTO DO TELHADO (tipo varanda, uma água), Perfil U 40x100x40mm, e=2,25mm	Cotação 0001	R\$ 31,20	31,00%	R\$ 40,87	62,70	M	2.050,29	512,26	2.562,55
2. AUMENTO DO TELHADO (tipo varanda, uma água), Terças em perfil U 20x40x100x40x20mm, e=2,25mm	Cotação 0002	R\$ 28,80	31,00%	R\$ 37,73	174,20	M	5.257,36	1.315,21	6.572,57
3. EXECUÇÃO DE TESOURA METÁLICA em perfil U 40x100x40 e=2,25mm e travamento com perfil U 30x92x30 e= 2,25mm	Cotação 0003	R\$ 2.950,00	31,00%	R\$ 3.864,50	1,00	UNIDADE	3.091,60	772,90	3.864,50
4. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	94213	R\$ 40,18	31,00%	R\$ 52,64	348,00	M2	16.843,20	1.475,52	18.318,72
5. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	94228	R\$ 64,81	31,00%	R\$ 84,90	12,00	M	845,40	173,40	1.018,80
Total de COBERTURA							28.087,85	4.249,29	32.337,14
7. PAVIMENTAÇÕES - Pisos									
1. LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	94107	R\$ 155,48	31,00%	R\$ 203,68	7,77	M3	658,12	924,47	1.582,59
2. ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	85662	R\$ 12,07	31,00%	R\$ 15,81	259,00	M2	3.589,74	505,05	4.094,79
3. CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	94970	R\$ 318,13	31,00%	R\$ 416,75	15,54	M3	5.285,93	1.190,36	6.476,29
4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA E AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	87260	R\$ 71,36	31,00%	R\$ 93,48	259,00	M2	20.745,90	3.465,42	24.211,32
5. PISO EM TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	73655	R\$ 186,91	31,00%	R\$ 244,85	72,00	M2	11.973,60	5.655,60	17.629,20
Total de PAVIMENTAÇÕES							42.253,29	11.740,91	53.994,20

