



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOZANO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS - Rua Jonas Daniel Schwancke
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS - Rua Jonas	MUNICÍPIO / UF BOZANO
			BDI 1 24,00%
			BDI 2 15,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS - Rua Jonas Daniel Schwancke</b>									<b>145.530,48</b>	
1.			Recapeamento Asfáltico sobre calçamento com pedras irregulares em Bozano/RS					-	145.530,48	
1.1.			Assentamento Meio Fio - Rua Jonas Daniel Schwancke					-	25.333,20	
1.1.1.			Assentamento de meio fio					-	25.333,20	
1.1.1.1.	Composição	CP05	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	360,00	56,75	BDI 1	70,37	25.333,20	RA
1.2.			Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS - Rua Jonas Daniel Schwancke					-	120.197,28	
1.2.1.			Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Município de Bozano/RS - Rua Jonas Daniel Schwancke					-	120.197,28	
1.2.1.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	108,90	114,40	BDI 1	141,86	15.448,55	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	87,12	125,47	BDI 1	155,58	13.554,13	RA
1.2.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.860,70	2,30	BDI 1	2,85	19.553,00	RA
1.2.1.4.	Composição	CP09	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM 30)	M²	726,00	2,26	BDI 1	2,80	2.032,80	RA
1.2.1.5.	Composição	CP11	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	M2	726,00	4,86	BDI 2	5,59	4.058,34	RA
1.3.2	Composição	CP01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C)	M2	3.600,00	0,98	BDI 1	1,22	4.392,00	RA
1.3.3	Composição	CP06	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C	M²	3.600,00	1,72	BDI 2	1,98	7.128,00	RA
1.2.1.8.	Composição	CP07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (EXCLUSIVE 50/70)	M³	29,04	601,95	BDI 1	746,42	21.676,04	RA
1.2.1.9.	Composição	CP08	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70	M³	29,04	547,62	BDI 2	629,76	18.288,23	RA
1.3.5	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.531,84	1,38	BDI 1	1,71	11.169,45	RA
1.2.1.11.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.016,40	2,30	BDI 1	2,85	2.896,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOZANO  
Local  
quinta-feira, 16 de março de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JAMILE STORCH  
CREA/CAU: RS219831  
ART/RR: 0